

Uitvoeringsvoorwaarden Cicami Vloeren

Deze bijlage is onderdeel van de opdrachtbevestiging, uitvoeringsvoorwaarden en de algemene verkoop en leveringsvoorwaarden van de noa

Betalingsvoorwaarden:

50% Aanbetalingfactuur dient 3 week voor aanvang werkzaamheden voldaan te zijn met getekende opdrachtbevestiging. 40% voor de eerste werk dag de laatste betaling van 10% binnen vijf dagen als de vloer klaar is . Extra werkzaamheden dienen aangegeven te worden en worden bij eindfactuur berekend en voldaan.

Indien bij uitgevoerd werk of bij levering andere zichtbare gebreken worden geconstateerd, moeten hierover in overleg zo snel mogelijk opgelost worden.

Belangrijk!

De Ruimte Moet schoon en droog worden opgeleverd.

Na levering gietvloer worden plinten geplaatst door opdrachtgever. neemt u rvs plinten dan moeten deze voor af geplaatst worden en de beschermfolie er op laten zitten ,zit er nog een kier tussen de plint en vloer dient deze met acrylkit ge kit worden , Indien geen plinten gewenst zijn dient de afwerking tegen de muren strak te zijn. In geval van foamranden langs de kant is het afsnijden en afkitten (acrylkit) voor zorg van de opdrachtgever, mits anders overeengekomen met opdrachtgever.

De vloeren zijn mooi, op maat gemaakt, een goede slijtvastheid en eenvoudig in onderhoud Mits er correct gebruik van word gemaakt. Om optimaal van uw vloer te kunnen genieten hebben wij een aantal belangrijke aandachtspunten voor u samengesteld.

Siliconen Spray

Als er in de woning siliconen aanwezig zijn die gemorst zijn op de vloer zal dit tot gevolg hebben dat er zwarte vlekken, kraters ontstaan tijdens de applicatie. Dit is niet meer te herstellen en zal leiden tot afkeuring van de vloer. Siliconen spray is eigenlijk niet te zien en wordt gebruikt bij plaatsing keukens, badkamers, en douche ruimtes. Vooraf dus duidelijk vaststellen dat er geen siliconen spray gebruikt kan worden.

Onze projectleiding

Uw projectleider begeleidt u door het traject van applicatie van uw vloer. Voor alle technische vragen kunt u bij hem terecht. Projectleiders van Cicami hebben jarenlange ervaring en zullen uw vragen graag beantwoorden.

Voor aanvang

De gietvloer wordt ter plekke gemengd en vloeibaar gegoten. Zorg daarom zoveel mogelijk voor een stofvrije ruimte en geef vuiltjes geen kans om in de vloer te waaien. Het is belangrijk dat de vloer niet met vocht belast word, schakel eventuele vloerverwarming niet uit maar zet hem op de laagste stand. Als er verontreiniging is moet deze vooraf afdoende verwijderd worden. Beschadigingen in de vloer kunnen het beste door Cicami worden gerepareerd met epoxymortel. Dit materiaal is snel hard

en droog zodat er geen tot weinig vertraging in de planning kan optreden. Elektriciteit (220V) water dienen gratis ter beschikking te zijn.

Tijdens applicatie

Zorg ervoor dat de minimale binnentemperatuur en vloertemperatuur in de ruimte waar de vloer moet komen 18° Celsius is. Dit is nodig voor het goed vloeien en uitharden van de gietvloer. Ook mag de luchtvochtigheid niet meer bedragen dan 80%. Tijdens de uitvoeringsperiode dienen de ruimtes vrij te zijn van obstakels. Andere bedrijven kunnen dus niet gelijktijdig werkzaamheden uitvoeren. Gietvloeren/kunststofvloeren volgen de golvingen van de ondergrond. In dien in een vloer afschot wordt gewenst, dient dit te allen tijde in de ondervloer te worden aangebracht, conform de geldende NEN-normering. Voor opslag van de te verwerken producten dient een goede toegankelijke, droge, verwarmde en afsluitbare ruimte ter beschikking te staan.

Na applicatie

Is het voor het beste resultaat belangrijk dat u de ruimte niet betreedt of bekijkt, zo geeft u stof en vervuiling geen kans om de ruimte in te waaien. Bij 20° Celsius is de gietvloer na 24 uur weer beloopbaar en na 48 uur belastbaar. Wees de eerste 7 dagen voorzichtig met vochtbelasting. Na die periode is de vloer uitgehard. Als u uw meubelen gaat plaatsen, voorziet deze dan eerst van nieuwe schone viltjes. Dit om zoveel mogelijk krassen te voorkomen. Daar waar gedurende langere tijd een kunststofvloerafwerking zodanig wordt afgedekt dat tussen de vloer en afdekking condens kan optreden (met name in de beginfase) bestaat de kans op vlekvorming als gevolg van inwerking van water.

Samenstelling en uitvoering

Enig kleurverschil ten opzichte van het overeengekomen monster of kleurenwaaier is mogelijk, terwijl eveneens bij de uitwerking glansverschil kan ontstaan alsmede enige oneffenheid, spaanslag etc. Een gietvloer wordt geheel met de hand gegoten. Omdat de materialen op het moment van aanbrengen vloeibaar zijn zullen factoren als temperatuur, tocht en stof altijd wat invloed uitoefenen. U zult daarom als u goed kijkt, bij oplevering hier en daar een haartje, vuiltje, gaatje of blaasje tegen kunnen komen. Dat is tot op zekere hoogte te voorkomen maar nooit helemaal, het is en blijft handwerk. Voor het mooiste en beste resultaat is het belangrijk met elkaar samen te werken en goed te communiceren. Wij door de vloer zorgvuldig aan te brengen, u door de ondergrond goed schoon, leeg, droog en bij voorkeur even te stofzuigen. Als gevolg van de werkwijze bij het aanbrengen van toplagen (rollers, kwasten) zullen er wellicht aanzetten zichtbaar zijn, dit soort ongerechtigheden is inherent aan gietvloeren/kunststofvloeren. Derhalve valt dit niet onder de garantievoorwaarden. Geur, cq stankoverlast is bij het aanbrengen van een kunststofvloer niet te vermijden, het treffen van voorzorgsmaatregelen kan nodig zijn.

Onderhoud

Een gietvloer is naadloos en geheel poriëndicht. U kunt uw vloer daarom eenvoudig stofzuigen of wassen met een swiffer en/of micro vezeldoek. Dweilen doet u op dezelfde manier, met koud water en een vochtige micro vezeldoek (niet nat). Zijn er plekken waar u meer aandacht aan wilt besteden dan kunt u gebruik maken van schoonmaakmiddel. De reiniger is speciaal ontwikkeld voor kunststofvloeren. Gebruik nooit schuurmiddelen om schoon te maken. Haarverfproducten, roest en rubber (o.a. van luidsprekers) geven vlekken op de vloer. Kijk voor uitgebreide informatie over onderhoud op onze site: www.cicami.nl of vraag om schoonmaakadvies.

Betonlook gietvloer De tekening van de gietvloer met kleurschakering is wisselend en de beoordeling van het resultaat is smaakgebonden. Onze applicateurs brengen de patronen aan naar eigen inzicht en gaan daarbij voor zover mogelijk uit van hetgeen er besproken is. Indien u als opdrachtgever enige invloed wilt uitoefenen op het eindresultaat dient u tijdens het **gehele** gietproces aanwezig te zijn. Mocht dit niet mogelijk zijn dan is het niet mogelijk om te reclameren op de uiteindelijke tekening van de geleverde vloer.

Brievenbus afplakken

Indien u een brievenbus in de deur heeft, dient u deze zelf af te plakken en of dicht te maken voor aanvang van de werkzaamheden. De post kan anders in de kunststofvloer vallen. Indien u dit niet heeft gedaan zal Cicami dit voor u doen. Enige schade aan de deur vanwege loslatende verf of andere schade aan de deur kunt u dan niet verhalen op Cicami.

Planning

Cicami hoort van u graag zo snel mogelijk een datum van een week waarin het werk uitgevoerd kan gaan worden. Cicami zal uw afgesproken uitvoeringsweek niet verschuiven. Indien u zelf de uitvoering verschuift zullen wij u zo snel als mogelijk is een alternatieve datum aanbieden. Dit natuurlijk altijd in overleg.

Vloerverwarming

Voordat de kunststofvloer wordt geplaatst dient de vloerverwarming zijn thermische belasting volledig te hebben gehad. Hierdoor kan de ondergrond zich zetten en is de kans kleiner dat een bewegende ondergrond zich aftekent in de kunststofvloer. U dient de installatievoorwaarden van uw leverancier in acht te nemen. Cicami gaat ervan uit dat u dat ook doet. Cicami is niet aansprakelijk voor het aftekenen in de kunststofvloer/gietvloer door beweging van de ondergrond met vloerverwarming.

Stucwerk

Wanneer er gestuukt is in huis dient men rekening te houden met minimaal 2 week droogtijd voordat wij de kunststofvloer/gietvloer kunnen aanbrengen.

De ruimte

De ondervloer moet strak, vlak en stofvrij zijn. Ook dient de ondervloer goed droog te zijn, anders kunnen wij hier geen vloer op leggen. De droogtijd van een dekvloer is een cm. Per week bij een minimale temperatuur van 15° Celsius. De ruimte dient: wind en waterdicht te zijn met een minimale binnentemperatuur van 18° Celsius. De ondervloer moet zo stofarm als maar mogelijk is worden opgeleverd.

Vloerluik

Cicami is niet verantwoordelijk voor de hoogte van het luik en de laagdikte die daarop word gegoten. U dient het luik zelf op hoogte te brengen.

Maatvoering

U dient zelf de lijnen uit te zetten als er speciale stripjes (bijv. voor een deurmat) geplaatst moeten worden. Bij niet particuliere projecten dient u een bouw tekening aan te leveren.

Kleur

De gewenste kleur van uw kunststofvloer/gietvloer dient minimaal 4 weken voorafgaand aan de uitvoering bij ons bekend te zijn.

Betonlook

Betonlook is een menging van 2 kleuren, ondanks dat er een typering kan worden opgegeven van druk, normaal of rustig kunnen er plekken zijn die niet aan deze criteria voldoen.

Blijf erbij wanneer de vloer wordt gegoten, u kunt dan ter plekke aangeven of de applicateur nog iets aan de nog vloeibare betonlook moet doen. Dit om discussie en misverstanden te voorkomen.

Als u twee kleuren betonlook opgeeft en deze wilt laten mengen tot een solo (unie) kleur kunnen er toch strepen of vlekken zichtbaar worden. Cicami is hiervoor niet aansprakelijk, voor een egale kleur is het beter om 1 kleur te bestellen.

Solo

De solo bestaat uit 1 kleur, het gaat hier dus om een vloer in unie kleur.

Deze vloer is besmettelijker dan een mix (betonlook), haartjes en krasjes zijn daardoor ook beter en eerder zichtbaar.

De solo is in bijna alle kleuren te verkrijgen

Aansluiting op drainen en putten

Zorg dat uw dekvloer rondom drainen, goten en putten 2- mm lager ligt, of gelijk dan kunnen we de kunststofvloer/gietvloer hier mooi op aan laten sluiten.

Vloer en wandaansluiting

Indien u geen plinten neemt moet u ervoor zorgen dat de vloer en wandaansluiting strak is. Dus het stucwerk moet goed recht aansluiten op de grond. Pas wanneer dat het geval is kunnen wij er direct tegenaan gieten. Wanneer u geen plinten wenst en de vloer en wandaansluiting is niet strak dan zullen wij u adviseren kit aan te brengen om het mooiste resultaat te verkrijgen.

Eindresultaat gietvloer

Een gietvloer is handwerk. Cicami streeft naar de hoogste kwaliteit, ondanks dat kunnen er altijd wat haartjes, krasjes, vuiltjes of bultjes inzitten.

Houd u vloer vrij van onderstaande producten, deze kunnen vlekken achterlaten op uw gietvloer

- plastic met kleurstoffen
- rubber onder geluidsboxen
- metaal en roest
- inkt en haarverfproducten
- =verf
- plakband en lijm
- chemische zuren (chloor, olie etc.)
- vocht in combinatie met afvalstoffen van planten, riet etc.
- laat extracten niet uitdrogen op de vloer
- laat koffie en wijn niet uitdrogen op de vloer

- alle producten welke kleurstoffen afgeven of een chemische reactie aangaan met de gietvloer
- rubber wielen van kinderwagens
- plaats altijd witte viltjes onder producten die in direct contact staan met de vloer en let op slijtage